

Ruciane-Nida, 20 lutego 2023 r.

IGK.271.01.5.2023

Odpowiedź na zapytania do treści SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: „**Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie – ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle, ul. Podleśna**”

Do Zamawiającego w dniu 14 lutego 2022 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej i kanalizacyjnej w Rucianem-Nidzie – ul. Leśna, ul. 11-go Listopada, ul. Białe Osiedle, ul. Podleśna”. Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) udziela odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur strukturalnych K2-KAN PP SN8 na kanalizacji deszczowej?

Odp. Tak

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający potwierdza możliwość zastosowania rur strukturalnych K2-KAN PP SN8 do budowy kanału kanalizacji sanitarnej o średnicy 600mm?

Odp. Tak

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, że do wykonania wodociągu należy zastosować rury PE100 RC SDR17?

Odp. Tak

Pytanie nr 4

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie PZT, profilu podłużnego oraz opisu technicznego dot. remontu kolektora kanalizacji o średnicy 600mm.

Odp. Nie posiadamy

Pytanie nr 5

Zwracamy się z prośbą o określenie szczegółów powtarzającej się w przedmiarach pozycji dot. przebudowy studni kanalizacji sanitarnej: „Płyty żelbetowe ze skrzynkami żeliwnymi włączowymi oraz płyty żelbetowe przejściowe na kominach komór i studzienek o śr. 1400 mm- włązy

Odp. Wymiana górnych elementów studni - płyt pokrywowych i kręgów studni, mająca na celu dostosowanie wysokości i studni do wysokości niwelety drogi, poprzez zastosowanie np. zwężki i pierścieni wyrównawczych z wykorzystaniem istniejących włączów żeliwnych lub alternatywnie zastosowanie nowej płyty pokrywowej, pierścieni wyrównawczych z pierścieniem obniżającym i istniejącymi włączami żeliwnymi. W przypadku wystąpienia włączów betonowych wymiana na włązy żeliwne.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nie zachodzi potrzeba przedłużenia terminu składania ofert, który upływa z dniem 24 lutego 2023 r. o godz. 10:00.

Niniejsze wyjaśnienie służy interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SWZ.

Sporządził
Jerzy Waszkiewicz



Z up. Burmistrza
Artur Chudzik
Kierownik
Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej