

Zestawienie prac do wykonania

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych trasa dróg w terenie równinnym	km	0,510		
	PODBUDOWA				
2.	Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie z wywiezieniem urobku na odległość 2 km	m2	834		
3.	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilość 20 kg/m2 warstwa gr 10 cm	m2	834		
4.	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie z wywiezieniem urobku na odległość 2 km	m2	509		
5.	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem w ilość 20 kg/m2 warstwa gr 20 cm	m2	509		
	NAWIERZCHNIE				
6.	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowo – cementowej wypełnieniem spoin piaskiem - szara	m2	834		
7.	Zjazdy z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce piaskowo – cementowej wypełnieniem spoin piaskiem – kolor	m2	509		
	ELEMENTY ULIC				
8.	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m	245		
9.	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo - piaskowej	m	245		
10.	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej	m	690		

Razem netto
 VAT 23%
 Brutto