

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	4511000-1	Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie	km		
d.1	0111-01	równinnym. 1.35	km	1.350	
				RAZEM	1.350
2	KNNR 1	Mechaniczne karczowanie drzew do 15 cm, krzaków i podszyć średnich od	ha		
d.1	0102-05	31% do 60% powierzchni - oczyszczenie pasa drogowego 0.30	ha	0.300	
				RAZEM	0.300
3	KNNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
4	KNNR 2-18	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm	kpl.		
d.1	0315-03	2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
2		Roboty rozbiórkowe			
5	KNNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o	m ²		
d.2	0803-03	grubości 6 cm			
	0803-04	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
6	KNNR 4-01	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kons-	m ³		
d.2	0108-17	trukcji ceglanych na odległość do 1 km 0.50	m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
3		Roboty ziemne			
7	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.3	0202-03	gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.3 km po terenie lub drogach gruntowych			
	0208-01	sam.samowylad. - zdjęcie warstwy humusu z odwiezieniem na składowisko 472.50	m ³	472.500	
				RAZEM	472.500
8	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w	m ³		
d.3	0202-03	gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.3 km po terenie lub drogach gruntowych			
	0208-01	sam.samowylad. - rowy 1134.00	m ³	1134.000	
				RAZEM	1134.000
4	45233222-1	Podbudowa			
9	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m ²		
d.4	0101-02	rokości jezdni i chodników - jezdnie na poszerzeniach Krotność = 1.5 1755.00	m ²	1755.000	
				RAZEM	1755.000
10	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m ²		
d.4	0101-02	rokości jezdni i chodników - zjazdy Krotność = 1.5 1440.00	m ²	1440.000	
				RAZEM	1440.000
11	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-	m ²		
d.4	0101-02	rokości jezdni i chodników - pobocza Krotność = 0.5 2025.00	m ²	2025.000	
				RAZEM	2025.000
12	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat.	m ²		
d.4	0103-03	II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5220.00	m ²	5220.000	
				RAZEM	5220.000
13	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) warstwa gr. 15 cm -	m ²		
d.4	0113-01	jezdnie na poszerzeniach, zjazdy 1755.00	m ²	1755.000	
				RAZEM	1755.000
14	KNNR 6	Warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej (KŁSM) warstwa gr. 20 cm -	m ²		
d.4	0113-01	pobocza, zjazdy 3465.00	m ²	3465.000	
				RAZEM	3465.000
15	KNNR 6	Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych gr. 4 cm	m ²		
d.4	0110-01	Krotność = 1.25 1755.00	m ²	1755.000	
				RAZEM	1755.000
5	45233140-2	Nawierzchnie			
16	KNNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m ²		
d.5	1004-04	8298.00	m ²	8298.000	
				RAZEM	8298.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.5 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m ²		
		8190.00	m ²	8190.000	
				RAZEM	8190.000
18	KNR 2-31 d.5 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
		16488.00	m ²	16488.000	
				RAZEM	16488.000
19	KNNR 6 d.5 0308-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		8298.00	m ²	8298.000	
				RAZEM	8298.000
20	KNNR 6 d.5 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		8190.00	m ²	8190.000	
				RAZEM	8190.000
6		Urządzenia bezpieczeństwa ruchu			
21	KNNR 6 d.6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 70 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
22	KNNR 6 d.6 0702-05	Pionowe znaki drogowe tablice miejscowości z folii I generacji o powierzchni powyżej 0,3 m2	szt.		
		4	szt.	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
23	KNNR 6 d.6 0702-05	Pionowe znaki drogowe ostrzegawcze i tablice z folii II generacji o powierzchni powyżej 0,3 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		Roboty dodatkowe			
24	Kalkulacja d.7 własna	Uprzątnięcie terenu	m ²		
		200.00	m ²	200.000	
				RAZEM	200.000
25		Sporządzenie dokumentacji powykonawczej	kpl.		
d.7		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000